

Uppdaterad Tidplan för utbyggnad av VA, Mörbylånga Kommun

2023-03-03

Denna tidplan ska uppdateras årligen under Januari månad

Bilagor: 1. Bakgrundsbeskrivning
2. Utbyggnadskarta

F
ä
r
j
e
s
t
a
d
e
n
s
A
v
l
o
p
p
s
r
e
n
i
n
g
s
v
e
r
k

G
r
ö
n
h
ö
g
e
n
A
R
V

Projektsammanfattning	2023	2024-2025	2026-2027	Längre än 5 år
Anslutningar Björkelid- Porskärr	★			
Sanering av Färjestadens och omgivande byars ledningsnät	→			
Sanering av Långa sigfridslinjen med inkopplade byars ledningsnät, Halltorp- Rällast Rör- Saxnäs m. fl.	→			
Överföringsledningar Gårdby- Triberga Etapp 5A (Gårdby till Frösslundabäcken)	→			
Anslutningar Åby- Sandbäck- N Sandby		★		
Anslutningar Södra Sandby		★		
Sanering av ledningsnät i Alby-Triberga- Hulterstad innan överföringsledningarna till färjestaden ARV ersätter Alby Biodammar	→			
Överföringsledningar Gårdby- Triberga Etapp 5B (Frösslundabäcken - Triberga)		→		
Anslutningar Norra Kvinneby		★		
Anslutning Brunneby- Stenåsa- Slagerstad- S Kvinneby				★
Anslutningar Ryd				★
Anslutningar Törnboten- Hönstorp				★
Anslutning Mysinge- Södra Bårby			★	
Utredning om Kastlösa Biodammar ska ersättas av överföringsledningar till Mörbylånga ARV		→		
Anslutning Bjärby				★
Sanering av Grönhögens ARVs tillhörande ledningsnät, Degerhamn- S Möckleby- Albrunna- Mörbylilla- Ventlinge- Grönhögen för att kunna bygga ut till Östra sidan	→			
Anslutning Pilekulla	★			
Överföringsledningar mellan västra och Östra sidan (under utredning)	→			
Överföringsledningar mellan Hulterstad och Enetri				→
Anslutningar Skärlöv, Mellby, Seby-Torgård- Gräsgård				★

Detta är en direkt förutsättning för att kunna bygga ut på östra sidan genom att saneringarna frigör kapacitet i reningsverken

Samtliga byar som är definierade som högsta prioritet enligt VA-planen, eller som kommunen med säkerhet kommer att bygga till omnämns här. För byar som inte omnämns här finns mer information i "VA-plan 2014" antagen 2015-03-24 som ligger på hemsidan

Utredning pågår och projektering upphandlas, tidplan beror just nu på vilka resurser VA-avdelningen får
Dessa biodammar innebär kanske inte så stor inverkan på miljön som man under VA-planens framtagande trodde.

Lämplig korridor över alvaret är under utredning och kommer avgöra anslutningsordning för byar på östra sidan sydligaste del

I ledningsnätet kopplat till Färjestadens Reningsverk finns stora problem med ovidkommande vatten. Detta utgör en risk för miljön då man oavsiktligt sänker grundvattnet och risk för människors hälsa när förorenat vatten riskerar läcka ut. Det begränsar också möjligheten att ansluta fler fastigheter då reningsverket överbelastas i onödan. För att kunna fortsätta utbyggnaden på östra sidan och erbjuda Borgholm möjlighet att ansluta vissa byar måste därför ledningarna i båda kommunerna som leder till Färjestaden ARV förnyas (saneras).

Med pågående och planerad utbyggnad utökas också underhåll och drift kontinuerligt. Även lagkraven på anläggningarna skärps åt. En förnyelseplan för våra anläggningar samt ledningsnätet ska tas fram och koordineras med denna tidplan.